

NOTICE DESCRIPTIVE TRAVAUX DE VOIRIE 2018

1) Parking de la Mairie – 2 Places PMR

Les travaux consistent en la mise en conformité des accès PMR réglementaires vis-à-vis de la Mairie, écoles.

- Fourniture et pose de bordures P1 environ **(40ML)**
- Préparation du support sur **(75 M2)**

Le devis sera formulé uniquement sur une base en enrobé.

-Mise en œuvre d'enrobés 0/6 noirs sur 5 cm d'épaisseur moyenne y compris imprégnation gravillonnée.

Marquage horizontal :

- Logo PMR réglementaire (2)
- Bande de guidage en résine gravillonnée jusqu'aux vestiaires du foot et mairie environ **(100 ML)**

2) Parking salle polyvalente/cure – 1 Place PMR

- Fourniture et pose de bordures P1 environ **(9 ML)**
- Terrassement, reprofilage et compactage environ **(18 M2)**
- Mise en œuvre d'enrobés 0/6 noirs sur 5 cm d'épaisseur moyenne **(18 M2)**

Marquage horizontal :

- Logo PMR réglementaire **(1)**
- Bande de guidage tribande thermocollée environ **(20 ML)**.

3) Chemin du Bourdieu

- Fourniture et pose de panneaux de signalisation « limitation de vitesse à 30km/h » **(4)**
 - Marquage horizontal : **Zone 30**

4) Chemin de HONZIOU

- Création d'un regard/grille 60X60 **(1)**.

5) Chemin de NAUDOT (Goudronnage)

- Rabotage du carrefour et des ancrages **(785 M2)**
- Mise à la côte des tampons **(9)**
- Reprofilage du support en enrobé à chaud (3 cm en moyenne) **(1 280 M2)**
- Imprégnation gravillonnée **(1 280 M2)**
- Mise en œuvre de BBSG 0/10 noir sur 5 cm d'épaisseur **(1 280 M2)**
- Reprise des bouches à clés
- Marquage STOP **(1)**

6) Chemin de BELLEVUE

- Création d'un fossé côté vignes **(150 ML)**
- Renforcement de chaussée en GNT, y compris recalibrage de la chaussée à 3m, apport, réglage pour avoir une pente unique et compactage **(585 M2)**
- Prévoir calcaire et agrandissement sur la sortie côté gauche du chemin de Bellevue en direction du chemin de Blissa.
- Mise en œuvre d'une bicouche pré gravillonnée gris. **(585 M2)**
- Création de regard grille 40x40 **(2)**
- Chaussette drainante Géotextile **(30 ML)**

7) Accès aux vestiaires/club House

- Démolition des bordures **(12ML)**
- Démolition des rampes en béton **(forfait)**
- Terrassement de l'accès jusqu'aux vestiaires, y compris parking sur 30cm, reprise des pentes et réglages du fond de forme **(452M2)**
- Géotextile **(452M2)**
- Fourniture et mise en œuvre de GNT sur 30cm, y compris réglage et compactage **(452 M2)**
- Mise en œuvre d'une bicouche prégravillonnée gris sur l'entrée **(70 M 2)**
- Déplacement du portique, compris dépose soignée et massifs et repose **(1)**