

## Décompte de Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F)

Parking de la Mairie 2 accès PMR, mise en conformité des accès PMR						
Fournitures	Qt	Prix Unitaire HT	Montant HT	TVA	Montant TTC	Observations
Fourniture et pose de bordures P1	40 ML					
Préparation du support	75 M2					
Bande de guidage en résine gravillonnée jusqu'aux vestiaires du foot et mairie	100 ML					
Logo PMR réglementaire	2					
Préparation support y compris l'apport de matière	75 M2					
Enrobé 0/6 noirs sur 5 cm y compris imprégnation gravillonnée	75 M2					
<b>SOUS TOTAL</b> <b>Parking de la Mairie 2 accès PMR</b>						
Parking Salle polyvalente/cure 1PMR, mise en conformité de l'accès PMR						
Fournitures	Qt	Prix Unitaire HT	Montant HT	TVA	Montant TTC	Observations
Fourniture et pose de bordures P1	9 ML					
Terrassement, reprofilage et compactage environ	18 M2					
Mise en œuvre d'enrobés 0/6 noirs sur 5 cm	18 M2					
Logo PMR règlementaire	1					
Bande de guidage tribande thermocoulée environ	20 ML					
<b>SOUS TOTAL</b> <b>Parking de la Mairie 1 accès PMR</b>						
CHEMIN du BOURDIEU sécurisation						
Fournitures	Qt	Prix Unitaire HT	Montant HT	TVA	Montant TTC	Observations
Fourniture et pose de panneaux de signalisation « limitation de vitesse à 30 km/h	4					
Marquage horizontal « Zone 30 »	2					
<b>SOUS TOTAL</b> <b>CHEMIN du BOURDIEU sécurisation</b>						

CHEMIN DE HONZIOU Création regard/grille						
Fournitures	Qt	Prix Unitaire HT	Montant HT	TVA	Montant TTC	Observations
Création d'un regard/grille 60/60	1					
<b>SOUS TOTAL Chemin de Honziou regard/grille</b>						
CHEMIN de NAUDOT (Goudronnage)						
Fournitures	Qt	Prix Unitaire HT	Montant HT	TVA	Montant TTC	Observations
Rabotage du carrefour et des ancrages	785 M2					
Mise à la côte des tampons	9					
Reprofilage du support en enrobé à chaud (3 cm en moyenne)	1 280 M2					
Imprégnation gravillonnée	1 280 M2					
Mise en œuvre de BBSG 0/10 noir sur 5 cm	1 280 M2					
Reprise des bouches à clés						
Marquage STOP	1					
<b>SOUS TOTAL CHEMIN de NAUDOT</b>						
Chemin de BELLEVUE						
Fournitures	Qt	Prix Unitaire HT	Montant HT	TVA	Montant TTC	Observations
Création d'un fossé côté vignes	150 ML					
Renforcement de chaussée en GNT, y compris recalibrage de la chaussée à 3m, apport, réglage, compactage. Prévoir calcaire et agrandissement sur la sortie côté gauche du chemin de Bellevue	585 M2					
Mise en œuvre bicouche pré gravillonnée gris	585 M2					
Création de regard/grille 40/40	2					
Chaussette drainante et géotextile	30 ML					
<b>SOUS TOTAL CHEMIN de BELLEVUE</b>						

Accès aux vestiaires/club House						
Fournitures	Qt	Prix Unitaire HT	Montant HT	TVA	Montant TTC	Observations
Démolition des bordures	12 ML					
Démolition des rampes en béton	FT					
Terrassement de l'accès jusqu'aux vestiaires, y compris parking sur 30cm, Reprise des pentes et réglage du fond de forme	452 M2					
Géotextile	452 M2					
Fourniture et mise en œuvre de GNT sur 30 cm y compris réglage et compactage	452 M2					
Mise en œuvre d'un bicouche pré gravillonnée gris sur l'entrée	70M2					
Déplacement du portique, compris dépose soignée et massifs et repose	1					
<b>SOUS TOTAL</b>						
<b>Accès aux vestiaires/club House</b>						
<b>TOTAL DU MARCHE DE VOIRIE</b>						